

平成30年11月1日

各位

五条広域事務組合

(仮称) 五条広域事務組合斎場造成工事に関する質問（設計図書）の回答について

みだしのことについては、以下のとおりです。

No.	該当項目	質問事項	回答
1	全般	撤去工におきまして、L型水路A、Bを撤去する際、付け替え水路が完了していないと撤去できませんが、その工事の完了時期はいつ頃でしょうか。ご教示願います。	平成31年1月末頃を予定しています。
2	全般	敷地内の電柱、電線、照明等の撤去完了時期はいつ頃でしょうか。ご教示願います。	撤去完了時期については、現在、協議中です。
3	全般	敷地内に埋設物はありませんでしょうか。ご教示願います。	組合にて確認した限り、埋設物はありません。
4	全般	大型重機を搬入する際は、トレーラー運搬となりますが、搬入ルートをご教示願います。	別紙のとおりです。
5	全般	農耕時期等の施工不可の時期はございますか。ご教示願います。	施工不可の時期はありません。
6	設計図面 Z-02-① 特記仕様書(1)	表土仮置き場所は、敷地外にありますでしょうか。ご教示願います。	敷地外の表土仮置き場所はありません。
7	設計図面 Z-02-① 特記仕様書(1)	給水は、現場ロケーションより、不可となった場合、どのような対応をお考えですか。ご教示願います。(※水道を引くことが可能なのか、現在、判断がつかないためです。) また、選択備品の考え方をご教示願います。	水道引込みは可能です。但し、協議等に時間がかかる場合は請負業者にて検討してください。 選択備品は不要です。

8	設計図面 Z-02-① 特記仕様書(1)	必要に応じた仮囲いとは、単管バリケード程度、または、工事用フェンスによる囲い等、どの程度の仮囲いをお考えでしょうか。ご教示願います。	工事用フェンス程度です。
9	設計図面 Z-02-① 特記仕様書(1)	盛土材搬入は、1台当たり、4往復とありますが、車種は10tダンプと考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。また、台数の上限等がありますか。ご教示願います。さらに、砂杭施工の際の洗砂搬入には、制限はないと考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	車種は10tダンプの予定です。台数の上限については、盛土材の提供元、組合及び請負業者と協議のうえ、決定します。洗砂搬入に制限はありません。
10	設計図面 Z-02-① 特記仕様書(1)	盛土材支給とありますが、日搬入量はどのぐらいを想定されているかご教授願います。	盛土材の提供元、組合及び請負業者と協議のうえ、決定します。
11	設計書 基盤造成工	作業土工に伴い掘削土の場内運搬が必要となった場合は、協議対象と考えてよろしいでしょうか。	協議対象としません。
12	設計図面 Z-42 擁壁工構造図-1	L型擁壁工タイプ1 H2000等、一部の擁壁に基礎材(RC-40)とありますが、設計書が基礎材無しとなっていると思われま。協議対象と考えてよろしいでしょうか。	明細表86号(基礎材有)により、基礎材有となります。
13	設計図面 Z-42 擁壁工構造図-1	L型擁壁工タイプ4 H2000の基礎材の厚みが1000となっておりますが、200の誤記と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
14	設計書 設計図面 Z-43 擁壁工構造図-2	現場打L型擁壁の施工には足場工が必要と思われま。協議対象と考えてよろしいでしょうか。	国土交通省積算基準(Ⅱ-2-⑤-4)による複合単価となり、コンクリートm ³ 単価に含まれますので、協議対象とはなりません。
15	設計書	雨水排水工・横断用側溝の設計書に基礎材が無いように思われま。協議対象と考えてよろしいでしょうか。	代価表126号・131号、布設工に含まれますので、協議対象とはなりません。
16	設計図面 Z-02-① 特記仕様書(1)	造成工事について、タイヤ洗浄装置の設置が必要となった場合、協議対象と考えてよろしいでしょうか。	設置の必要理由により、協議対象の判断をします。

17	設計書	当該工事の経費工種区分をご教授願います。	「公園工事」となります。
18	共通仮設	現在、水路の付替え工事中と思われませんが、その施工の進捗具合により、砂杭、パワーブレンダー等が連続施工出来ない事が、危惧されます。2分割施工となった場合、重機の搬入・組立の回数等、協議対象となると考えてよろしいでしょうか。	水路の付け替え工事は平成31年1月末頃完了予定です。原則、協議対象ではありませんが、水路の付け替え工事の工期延長等で本工事に影響がある場合は、この限りではありません。

