

# 設 計 書

工 事 名 : クリーンパーク新川外壁補修等工事

工事場所 : 清須市阿原向北55番地

設計金額	金 円
工事価格	金 円
消費税相当額	金 円
工事概要	<p>建物概要：</p> <p>階数 地下1階、地上2階建</p> <p>最高高さ 14.575m</p> <p>最高軒高 11.200m</p> <p>構造種別 鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）</p> <p>延床面積 4,880.35m<sup>2</sup></p> <p>建築面積 2,246.94m<sup>2</sup></p> <p>工事内容：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆屋根改修工事 <ul style="list-style-type: none"> <li>劣化部補修の上、防水改修</li> </ul> </li> <li>◆外壁改修工事 <ul style="list-style-type: none"> <li>モルタル浮き・クラック補修の上、塗装改修、タイル部分張替・タイル浮き補修、シーリング打替（一部内壁タイル改修あり）</li> </ul> </li> <li>◆撤去工事 <ul style="list-style-type: none"> <li>木製パーゴラ撤去</li> </ul> </li> <li>◆その他工事 <ul style="list-style-type: none"> <li>室内天井部分補修</li> <li>足場設置に伴う植栽撤去新設</li> </ul> </li> </ul>
工 期	契約の翌日から令和8年12月25日
備 考	

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
クリーンパーク新川外壁補修等工事						
A. 直接工事費		式	1			
共通仮設費		式	1			
現場管理費		式	1			
一般管理費		式	1			
工事価格 計						
改め計						
消費税相当額						
合計金額						

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
A. 直接工事費						
1. 処理棟屋根及び防水改修		式	1			
2. 処理棟外壁改修	風除室含む	式	1			
3. 車庫棟防水改修		式	1			
4. 車庫棟外壁改修		式	1			
5. 車庫棟内部天井改修		式	1			
6. パーゴラ撤去		式	1			
7. 植栽撤去新設		式	1			
8. 発生材処分		式	1			
直接工事費 計						

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
1. 処理棟屋根及び防水改修						
(直接仮設)						
養生		式	1.0			別紙明細1
整理清掃後片付け		式	1.0			別紙明細2
(屋根)						
水洗い	高圧ホップ 15Mpa程度	m2	2,274.0			
D P 塗装	ガルバリウム鋼板面 下地調整RB種 錆止め工程B種 塗料Bz種 DP1級	m2	2,274.0			代価1
シーリング	MS-2 15×10	m	221.0			
ドレン用ステンレス製防塵網	φ100	ヶ所	14.0			
アルミ笠木水洗い	高圧ホップ 15Mpa程度	m2	17.9			
(冷却塔置場)						
水洗い	高圧ホップ 15Mpa程度	m2	192.0			

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
ケレン・清掃		m2	27.2			
下地調整	ホ <sup>°</sup> リマ <sup>°</sup> セメント <sup>°</sup> ペースト	m2	219.0			
ウレタン塗膜防水	X-1 平面	m2	166.0			
ウレタン塗膜防水	X-2 立上り	m2	27.2			
ウレタン塗膜防水	X-2 設備基礎	m2	25.4			
シーリング	PU-2 10×10	m2	23.0			
シーリング	MS-2 10×10	m	66.2			
シーリング	MS-2 15×10	m	8.1			
シーリング	MS-2 20×10	m	35.5			
ステンレス製脱気筒		ヶ所	3.0			
改修用ドレン	縦型 φ100 キャップ共	ヶ所	2.0			
水切り金物	カ <sup>°</sup> ルハ <sup>°</sup> リウム鋼板 t0.6 糸巾110程度	m	66.2			

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
(ファン置場屋根)						
水洗い	高圧ホ <sup>ン</sup> プ <sup>°</sup> 15Mpa程度	m2	55.3			
ウレタン塗膜防水	X-1 平面	m2	37.5			
ウレタン塗膜防水	X-2 立上り	m2	17.8			
シーリング	PU-2 10×10	m2	30.7			
ステンレス製脱気筒		ヶ所	1.0			
改修用ドレン	横型 φ100 キャッ <sup>プ</sup> 共	ヶ所	2.0			
アルミ笠木水洗い	高圧ホ <sup>ン</sup> プ <sup>°</sup> 15Mpa程度	m2	5.8			
(階段室(2)屋根)						
水洗い	高圧ホ <sup>ン</sup> プ <sup>°</sup> 15Mpa程度	m2	17.1			
ウレタン塗膜防水	X-1 平面	m2	9.5			
ウレタン塗膜防水	X-2 立上り	m2	7.5			
シーリング	PU-2 10×10	m2	18.3			

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
ステンレス製脱気筒		ヶ所	1.0			
改修用ドレン	横型 φ100 キャップ共	ヶ所	1.0			
アルミ笠木水洗い	高压ポンプ 15Mpa程度	m2	5.0			
(玄関底)						
水洗い	高压ポンプ 15Mpa程度	m2	27.0			
ウレタン塗膜防水	X-1 平面	m2	20.7			
ウレタン塗膜防水	X-2 立上り	m2	6.2			
シーリング	PU-2 10×10	m2	22.6			
シーリング	MS-2 15×10	m	9.0			
ステンレス製脱気筒		ヶ所	1.0			
改修用ドレン	縦型 φ100 キャップ共	ヶ所	1.0			

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(バルコニー)						
水洗い	高圧ホ <sup>ン</sup> プ <sup>°</sup> 15Mpa程度	m2	49.6			
ケレン・清掃		m2	12.6			
下地調整	ホ <sup>ン</sup> リマ <sup>ン</sup> セ <sup>ン</sup> ト <sup>ホ</sup> ース <sup>ト</sup>	m2	62.2			
ウレタン塗膜防水	X-1 平面	m2	49.6			
ウレタン塗膜防水	X-2 立上り	m2	12.6			
シーリング	PU-2 10×10	m	48.8			
シーリング	MS-2 20×10	m	20.1			
シーリング	MS-2 30×10	m	13.0			代価2
ステンレス製脱気筒		ヶ所	1.0			
改修用ドレン	縦型(中継) φ100 キャップ共	ヶ所	2.0			
アルミ水切り	出幅30程度	m	11.9			
アルミ水切り(曲面)	出幅30程度	m	21.2			

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
(バルコニー庇)						
水洗い	高圧ホンプ 15Mpa程度	m2	40.1			
ウレタン塗膜防水	X-2 平面	m2	40.1			
(その他)						
出窓庇 水洗い	高圧ホンプ 15Mpa程度	m2	9.1			
出窓庇 ウレタン塗膜防水	X-2	m2	9.1			
コンクリート製フート天端 水洗い	高圧ホンプ 15Mpa程度	m2	13.7			
コンクリート製フート天端 ウレタン塗膜防水	X-2	m2	13.7			
(撤去)						
アスファルト防水撤去	石綿含有 集積共	m2	49.4			
防水押え金物撤去	シーリング共 集積共	m	163.0			
シーリングのみ撤去	集積共	m	244.0			

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
脱気筒撤去	集積共	ヶ所	2.0			
ドレン上皿撤去	集積共	ヶ所	8.0			
ドレン防塵網撤去	集積共	ヶ所	14.0			
板金水切り撤去	集積共	m	66.2			
ウッドデッキ撤去	集積共	m2	49.6			代価3
発生材積込み	人力	式	1.0			別紙明細3
発生材運搬		式	1.0			別紙明細4
小計						

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
2. 処理棟外壁改修						
(直接仮設)						
養生		式	1.0			別紙明細5
整理清掃後片付け		式	1.0			別紙明細6
外部足場	枠組本足場 手すり先行方式 W=900 運搬共	式	1.0			別紙明細7
脚立足場	運搬共	式	1.0			別紙明細8
安全手すり	運搬共	式	1.0			別紙明細9
災害防止	マッシュ養生シート 運搬共	式	1.0			別紙明細10
(補修)						
施工数量調査		m2	2,325.0			
モルタル面浮き補修	アンカーピンニング全面球形樹脂注入工法 アンカーピン13本 注入口12穴	m2	23.4			
タイル面下地浮き補修	アンカーピンニング全面球形樹脂注入工法 アンカーピン13本 注入口12穴	m2	2.7			
コンクリート面ひびわれ補修	ひび割れ幅 0.2mm未満 シーリング工法 可とう球形樹脂	m	127.0			

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
コンクリート面ひびわれ補修	ひび割れ幅 0.2~1.0mm未満 自動式低圧エポキシ樹脂注入工法	m	87.2			
コンクリート面ひびわれ補修	ひび割れ幅 1.0mm以上 カット シール材充填工法 エポキシ樹脂	m	6.0			
コンクリート欠損補修	50×50程度 エポキシ樹脂モルタル充填工法	ヶ所	1.0			
コンクリート欠損補修	100×100程度 エポキシ樹脂モルタル充填工法	ヶ所	2.0			
タイル陶片浮き、ひび割れ補修	タイル張替え工法 カッター入れ タイル撤去共	枚	933.0			
(改修)						
吹付面 水洗い	高圧ポンプ 15Mpa程度	m2	1,832.0			
外壁タイル面 水洗い	高圧ポンプ 15Mpa程度	m2	623.0			
床タイル面 水洗い	高圧ポンプ 15Mpa程度	m2	17.7			
金物等 水洗い	高圧ポンプ 15Mpa程度	m2	33.4			
外部建具 水洗い	高圧ポンプ 15Mpa程度 ガラス片面共	m2	544.0			
外壁 可とう形改修塗材E	ふっ素 下地調整塗材 C-1共	m2	1,206.0			代価4
外壁 外装薄塗材E(自然石調)	下地調整塗材 C-1共	m2	159.0			代価5

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
外壁 外壁用塗膜防水	下地調整塗材 C-1共 ALC面	m2	131.0			代価6
アゲウラ 外装薄塗材E	下地調整塗材 C-1共	m2	336.0			代価7
天井 EP-G塗替え	ケイカル面 工程B種 見上 下地調整RB種	m2	76.5			代価8
天井 DP塗装	アルミスパンドレール面 下地調整共 DP 1級	m2	6.5			
天井 清掃	ボード面	m2	7.7			
笠木・幕板 DP塗装	ガルバリウム鋼板面 下地調整RB種 錆止め工程B種 塗料Bz種 DP1級	m2	15.5			代価1
シーリング	PU-2 10×10	m	224.0			
シーリング	PU-2 15×10	m	15.7			
シーリング	PU-2 20×10	m	494.0			
シーリング	PU-2 30×10	m	186.0			代価9
シーリング	PS-2 20×10	m	383.0			
シーリング	MS-2 15×10	m	1,067.0			
シーリング	MS-2 20×10	m	7.6			

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
シーリング	MS-2 40×10	m	12.0			代価10
手すりガラス飛散防止フィルム貼		m2	12.0			
手すりガラス押えシーリング	SR-1 5×5	m	93.6			
竖樋	VP管カ-φ100 掴み金物SUS製	m	155.0			
(撤去)						
シーリングのみ撤去	集積共	m	2,390.0			
竖樋撤去	VP管 集積共	m	155.0			
手すりガラス飛散防止フィルム撤去	集積共	m2	12.0			
手すりガラス押えシーリング撤去	集積共	m	93.6			
発生材積込み	人力	式	1.0			別紙明細11
発生材運搬		式	1.0			別紙明細12

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
小計						

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
3. 車庫棟防水改修						
(直接仮設)						
養生		式	1.0			別紙明細13
整理清掃後片付け		式	1.0			別紙明細14
(車庫屋根)						
ケレン・清掃		m2	119.0			
下地調整	ポリマーセメントペースト	m2	119.0			
シート防水	平面 S-F1 加硫ゴム系 厚1.2 密着工法 ALC下地	m2	99.7			
シート防水	立上り S-F1 加硫ゴム系 厚1.2 密着工法 ALC下地	m2	19.5			
端部アルミ押え金物	シーリング 共	m	44.4			代価11
シーリング	MS-2 30×10	m	16.7			代価2
改修用ドレン	横型 φ150	ヶ所	2.0			
笠木・EXP・Jカバー 水洗い		m2	20.8			

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
(撤去)						
シート防水撤去	集積共	m2	119.0			
防水押え金物撤去	シーリング共 集積共	m	44.4			
シーリングのみ撤去	集積共	m	16.7			
ドレン上皿撤去	集積共	ヶ所	2.0			
発生材積込み	人力	式	1.0			別紙明細15
発生材運搬		式	1.0			別紙明細16
小計						

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
4. 車庫棟外壁改修						
(直接仮設)						
養生		式	1.0			別紙明細17
整理清掃後片付け		式	1.0			別紙明細18
外部足場	枠組本足場 手すり先行方式 W=900 運搬共	式	1.0			別紙明細19
脚立足場	運搬共	式	1.0			別紙明細20
安全手すり	運搬共	式	1.0			別紙明細21
災害防止	マッシュ養生シート 運搬共	式	1.0			別紙明細22
(補修)						
施工数量調査		m2	24.9			
コンクリート面ひびわれ補修	ひび割れ幅 0.2mm未満 シール工法 可とう性エポキシ樹脂	m	1.5			
コンクリート面ひびわれ補修	ひび割れ幅 0.2～1.0mm未満 自動式低圧エポキシ樹脂注入工法	m	2.5			
コンクリート欠損補修	100×200程度 エポキシ樹脂モルタル充填工法	ヶ所	1.0			

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
(改修)						
吹付面 水洗い	高圧ホ <sup>ン</sup> 15Mpa程度	m2	139.0			
金物等 水洗い	高圧ホ <sup>ン</sup> 15Mpa程度	m2	2.3			
外部建具 水洗い	高圧ホ <sup>ン</sup> 15Mpa程度 ガラス片面共	m2	45.4			
外部巾木 可とう形改修塗材E	ふっ素 下地調整塗材 C-1共	m2	24.9			代価4
外壁 外壁用塗膜防水	下地調整塗材 C-1共 ALC面	m2	115.0			代価6
天井 EP-G塗替え	ケ <sup>ル</sup> 面 工程B種 見上 下地調整RB種	m2	5.4			代価8
シーリング	PU-2 10×10	m	193.0			
シーリング	PU-2 30×10	m	21.3			
シーリング	MS-2 15×10	m	93.7			
縦樋	VP管カ <sup>テ</sup> φ150 掴み金物SUS製	m	10.3			
飾り柵	φ150用	ヶ <sup>所</sup>	2.0			

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
(撤去)						
シーリングのみ撤去	集積共	m	308.0			
竖樋撤去	VP管 集積共	m	10.3			
飾り桝撤去	集積共	ヶ所	2.0			
発生材積込み	人力	式	1.0			別紙明細23
発生材運搬		式	1.0			別紙明細24
小計						

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
5. 車庫棟内部天井改修						
倉庫・工作室天井張り替え	化粧石膏ボード 1.0㎡程度 既設撤去、撤去材積込・運搬共	式	1.0			代価14
小計						

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
6. パーゴラ撤去						
パーゴラ撤去	集積共	式	1.0			代価12
発生材積込み	人力	式	1.0			別紙明細25
発生材運搬		式	1.0			別紙明細26
小計						

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
7. 植栽撤去新設						
植栽伐根	低木	本	30.0			
マメツゲ	W0.4m×H0.5m	本	30.0			代価13
発生材積込み	人力	式	1.0			別紙明細28
発生材運搬		式	1.0			別紙明細29
小計						

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
8. 発生材処分						
発生材処分		式	1.0			別紙明細27
小計						



名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
別紙明細						
別紙明細1 養生						
養生(防水改修)		m2	2,521.0			
計						
改め計						
別紙明細2 整理清掃後片付け						
整理清掃後片付け(防水改修)		m2	2,521.0			
計						
改め計						





名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
別紙明細5 養生						
養生	外壁改修	m2	546.0			
計						
改め計						
別紙明細6 整理清掃後片付け						
整理清掃後片付け	外壁改修	m2	546.0			
計						
改め計						

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
別紙明細7 外部足場	枠組本足場 手すり先行方式 W=900 運搬共					
(1か月当り賃料)						
枠組足場 手すり先行方式	W=900 12m未満 存置180日	m2	1.0			
枠組足場 手すり先行方式	W=900 12m未満 存置90日	m2	1.0			
小計						
1か月当り損料						
枠組本足場 手すり先行方式 W=900	存置150日					
枠組本足場 手すり先行方式 W=900	存置180日 運搬共	m2	2,625.0			
賃料1か月減		m2	2,625.0			
計						
改め計						



名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
別紙明細9 安全手すり						
(1か月当り賃料) 安全手すり	存置180日	m	1.0			
安全手すり	存置90日	m	1.0			
小計						
1か月当り損料						
安全手すり	存置150日					
安全手すり	存置180日	m	309.0			
賃料1か月減		m	309.0			
計						
改め計						

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
別紙明細10 災害防止	メッシュ養生シート 運搬共					
(1か月当り賃料) メッシュ養生シート	存置180日	m	1.0			
メッシュ養生シート	存置90日	m	1.0			
小計						
1か月当り損料						
メッシュ養生シート	存置150日					
メッシュ養生シート	存置180日	m2	2,427.0			
賃料1か月減		m2	2,427.0			
計						
改め計						

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
別紙明細11 発生材積込み						
発生材積込み	人力	m3	0.9			
計						
改め計						
別紙明細12 発生材運搬						
発生材運搬	モルタル類 ダンプトラック2 t 積み DID区間有り 14.5km以下	m3	0.09			
発生材運搬	陶器・ガラス類 ダンプトラック2 t 積み DID区間有り 14.5km以下	m3	0.04			
発生材運搬	混合廃材類 ダンプトラック2 t 積み DID区間有り 14.5km以下	m3	0.76			
計						
改め計						

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
別紙明細13 養生						
養生(防水改修)		m2	99.7			
計						
改め計						
別紙明細14 整理清掃後片付け						
整理清掃後片付け(防水改修)		m2	99.7			
計						
改め計						

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
別紙明細15 発生材積込み						
発生材積込み	人力	m3	0.16			
計						
改め計						
別紙明細16 発生材運搬						
発生材運搬	混合廃材類 ガンブトラック2 t 積み DID区間有り 14.5km以下	m3	0.15			
発生材運搬	金属類 ガンブトラック2 t 積み DID区間有り 14.5km以下	m3	0.01			
計						
改め計						

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
別紙明細17 養生						
養生	外壁改修	m2	64.2			
計						
改め計						
別紙明細18 整理清掃後片付け						
整理清掃後片付け	外壁改修	m2	546.0			
計						
改め計						

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
別紙明細19 外部足場	枠組本足場 手すり先行方式 W=900 運搬共					
(1か月当り賃料)						
枠組足場 手すり先行方式	W=900 12m未満 存置180日	m2	1.0			
枠組足場 手すり先行方式	W=900 12m未満 存置90日	m2	1.0			
小計						
1か月当り損料						
枠組本足場 手すり先行方式 W=900	存置60日					
枠組本足場 手すり先行方式 W=900	存置90日 運搬共	m2	194.0			
賃料1か月減		m2	194.0			
計						
改め計						



名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
別紙明細21 安全手すり						
(1か月当り賃料) 安全手すり	存置180日	m	1.0			
安全手すり	存置90日	m	1.0			
小計						
1か月当り損料						
安全手すり	存置60日					
安全手すり	存置90日	m	34.1			
賃料1か月減		m	34.1			
計						
改め計						

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
別紙明細22 災害防止	メッシュ養生シート 運搬共					
(1か月当り賃料) メッシュ養生シート	存置180日	m	1.0			
メッシュ養生シート	存置90日	m	1.0			
小計						
1か月当り損料						
メッシュ養生シート	存置60日					
メッシュ養生シート	存置90日	m2	194.0			
賃料1か月減		m2	194.0			
計						
改め計						

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
別紙明細23 発生材積込み						
発生材積込み	人力	m3	0.10			
計						
改め計						
別紙明細24 発生材運搬						
発生材運搬	混合廃材類 クランプトラック2t積み DID区間有り 14.5km以下	m3	0.10			
計						
改め計						

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
別紙明細25 発生材積込み						
発生材積込み	人力 コンクリト類	m3	0.04			
発生材積込み	人力 木材類	m3	0.25			
計						
改め計						
別紙明細26 発生材運搬						
発生材運搬	無筋コンクリト ダンプトラック2t積み DID区間有り 14.5km以下	m3	0.04			
発生材運搬	木材類 ダンプトラック2t積み DID区間有り 14.5km以下	m3	0.25			
計						
改め計						

名 称	摘 要	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
別紙明細27 発生材処分						
発生材処分	無筋コンクリート・モルタル類	m3	0.13			
発生材処分	木材類	m3	2.04			
発生材処分	陶器・ガラス類	m3	0.04			
発生材処分	混合廃材	m3	1.07			
発生材処分	石綿含有品	m3	0.49			
発生材処分	樹木類	m3	3.00			
スクラップ	鉄くず へび-H2	kg	55.0			
スクラップ	ステンスくず	kg	19.4			
スクラップ	アルミくず	kg	50.6			
計						
改め計						

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
別紙明細28 発生材積込み						
発生材積込み	人力 樹木類	m3	3.0			
計						
改め計						
別紙明細29 発生材運搬						
発生材運搬	樹木類 ダンプトラック2t積み DID区間有り 14.5km以下	m3	3.0			
計						
改め計						



名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
代価2 シーリング	MS-2 30×10					
シーリング	MS-2 20×10	m	1.4			
計						
改め計						
代価3 ウッドデッキ撤去	集積共					
床組撤去	転ばし	m2	1			
縁甲板・フローリング撤去		m2	1			
計						
改め計						

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
代価4 外壁 可とう形改修塗材E	ふっ素 下地調整塗材 C-1共					
可とう形改修塗材E	ふっ素	m2	1.0			
下地調整材	C-1	m2	1.0			
計						
改め計						
代価5 外壁 外装薄塗材E(自然石調)	下地調整塗材 C-1共					
外壁 外装薄塗材E(自然石調)		m2	1.0			
下地調整材	C-1	m2	1.0			
計						
改め計						

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
代価6 外壁 外壁用塗膜防水	下地調整塗材 C-1共 ALC面					
外壁 外壁用塗膜防水		m2	1.0			
下地調整材	C-1	m2	1.0			
計						
改め計						
代価7 アゲウラ 外装薄塗材E	下地調整塗材 C-1共					
外装薄塗材E		m2	1.0			
下地調整材	C-1	m2	1.0			
計						
改め計						

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
代価8 天井 EP-G塗替え	ケイカル面 下地調整RB種					
下地調整	ケイカル板面 RB種	m2	1.0			
EP-G塗り(改修仕様)	B種 見上	m2	1.0			
計						
改め計						
代価9 シーリング	PU-2 30×10					
シーリング	PU-2 20×10	m	1.4			
計						
改め計						

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
代価10 シーリング	MS-2 40×10					
シーリング	MS-2 30×10	m	1.4			代価2
計						
改め計						
代価11 端部アルミ押え金物	シーリング共					
防水押えアングル	L-30×15×2.0	m	1.0			
シーリング	MS-2 10×10	m	1.0			
計						
改め計						

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
代価12 パーゴラ撤去						
普通作業員		人	1.0			
その他		式				
計						
改め計						
代価13 マメツゲ						
マメツゲ(材のみ)		本	1.0			
植え付け	低木	本	1.0			
計						
改め計						

